



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OBRA: EXEC. DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
FONTE : SINAPI	ITEM: 4.1.3
DATA DE REF. 19/01/2019	DESCRIÇÃO Execução de imprimação com asfalto deluido CM-30
DATA DA EMISSÃO 22/01/2019	UNID. m ² CÓDIGO 96401

Cód.	Equipamento	Quantid.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME	1,00	0,00170		4,460		0,008
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,	1,00	0,00100		176,470		0,176
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG	1,00	0,00170		77,360		0,132
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG	1,00	0,00140		26,570		0,037
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	1,00	0,00100		33,430		0,033
							-
(A) Total							0,360

Cód.	Mão de Obra Suplementar	Quantid.	Horas	Salário Base	Custo Horário
83362	Servente	1,00	0,00200	15,240	0,030
					-
					-
					-
					-
					-
(B) Total					0,030

(C) Produção de Equipe	1,00
(D) Adicional Sobre M.O.	119,01%
(E) Custo Unitário da Execução - (A+B+D)/C	0,39

Cód.	Materiais / insumos	Quantid.	Unidade	Valor	Custo Unitário
41901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS	1,2000	kg	4,72	5,66
					-
					-
					-
					-
(F) Total					5,66

Cód.	Transporte	DMT(NP)	DMT(P)	DMT(TT)	Custo	Consumo	Custo Unitário
							-
							-
							-
							-
(G) Total							0,00

Custo Unitário Direto Total (E)+(F)+(G)	R\$ 6,05
Bonificação (BDI)	26,61%
Preço Unitário Total	R\$ 7,66



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OBRA: EXEC. DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
FONTE : SINAPI	ITEM: 4.1.3
DATA DE REF. 19/01/2019	DESCRIÇÃO Execução de imprimação com asfalto deluido CM-30
DATA DA EMISSÃO 22/01/2019	UNID. m ² CÓDIGO 96401



8,00

6,00

2,00

7,00

3,00

26,00



