

Obra
**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
JACAREACANGA**
Local
JACAREACANGA/PA

Bancos
PMJ - 09/2021 - Pará
SBC - 09/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará


B.D.I.
35,00%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total c/ BDI | Peso (%) |
|----------|------------------|---------|---|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | 4.397,82 | 1,53 % |
| 1.2 | COMP PMJA 02 | Próprio | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6,40 | 509,01 | 687,16 | 4.397,82 | 1,53 % |
| 2 | | | COBERTURA | | | | | 87.185,89 | 26,88 % |
| 2.1 | COMP PMJA 43 | Próprio | Revisão Forro em lambri de PVC | m² | 119,90 | 71,57 | 96,62 | 11.584,74 | 2,38 % |
| 2.1 | COMP PMJA 16 | Próprio | Revisão de Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 376,20 | 148,86 | 200,96 | 75.601,15 | 24,50 % |
| 3 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 1.541,82 | 0,54 % |
| 3.1 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 300,71 | 405,96 | 811,92 | 0,28 % |
| 3.1 | COMP PMJ 12 | Próprio | Revisão de ponto elétrico | un | 30,00 | 18,02 | 24,33 | 729,90 | 0,25 % |
| 4 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | 267,60 | 0,09 % |
| 4.2 | COMP PMJ 10 | Próprio | Revisão de ponto de esgoto | UN | 4,00 | 19,82 | 26,76 | 107,04 | 0,04 % |
| 4.3 | COMP PMJ 09 | Próprio | Revisão de ponto de água | UN | 6,00 | 19,82 | 26,76 | 160,56 | 0,06 % |
| 5 | | | REVESTIMENTO DO PISO | | | | | 45.286,09 | 15,72 % |
| 5.1 | COMP PMJA 41 | Próprio | Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Médio) | m² | 321,52 | 104,33 | 140,85 | 45.286,09 | 15,72 % |
| 6 | | | PINTURA | | | | | 98.804,92 | 34,30 % |
| 6.1 | COMP PMJA 48 | Próprio | Pintura interna e externa, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica semi-brilho | m² | 1.156,56 | 63,28 | 85,43 | 98.804,92 | 34,30 % |
| 7 | | | PROTEÇÃO | | | | | 37.683,44 | 13,08 % |
| 7.1 | COMP PM AV 01 | Próprio | Tela de proteção tipo mosquiteiro, fixada em esquadria metálica | m² | 58,14 | 186,45 | 251,71 | 14.634,42 | 5,08 % |
| 7.1 | 090003 | SBC | ALAMBRADO DE PROTECAO EM TELA GALVANIZADA-QUADRA ESPORTIVA | m² | 58,14 | 293,66 | 396,44 | 23.049,02 | 8,00 % |
| 8 | | | DIVISÓRIAS | | | | | 17.590,43 | 6,11 % |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 20
Rubrica

Lamido Alaujo
Engenheiro Civil
Engenheiro Técnico
CREA 151986652-9



Obra
**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
 JACAREACANGA**
 Local
JACAREACANGA/PA

Bancos
 PMJ - 09/2021 - Pará
 SBC - 09/2021 - Pará
 SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
35,00%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário
 dos insumos de mão de obra, de acordo com as
 bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total c/ BDI | Peso (%) |
|----------------------|-----------------|---------|---|----------------|--------|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 8.1 | 090215 | SBC | DIVISORIA COMPENSADO 10mm COM SARRAFOS 5x2cm H= 2,75m | m ² | 65,83 | 197,93 | 267,21 | 17.590,43 | 6,11 % |
| 9 | | | ESQUADRIAS | | | | | 1.273,79 | 0,44 % |
| 9.2 | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | m ² | 2,00 | 269,55 | 363,89 | 727,78 | 0,25 % |
| 9.2 | COMP PMJA 22.01 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA; SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 404,45 | 546,01 | 546,01 | 0,19 % |
| 10 | | | LIMPEZA E ENTREGA | | | | | 3.794,69 | 1,32 % |
| 10.1 | COMP PMJA 82 | Próprio | Limpeza geral e entrega da obra | m ² | 439,20 | 6,40 | 8,64 | 3.794,69 | 1,32 % |
| Total sem BDI | | | | | | | | 213.380,86 | |
| Total do BDI | | | | | | | | 84.445,63 | |
| Total Geral | | | | | | | | 297.826,49 | |

Engº Civil Lamide de A. Viana
 Resp. Técnico - Prefeitura Municipal de Jacareacanga - PMJ
 pmjengenharia2124@gmail.com

Lamido Araujo
 Engenharia Civil
 Responsável Técnico
 CREA 151966852-3

