



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CNPJ/MF sob o nº06.088.674/0001-76



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

LOCAL: JACAREACANGA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GRAZIELLA ESCOCIO CREA N.º 1519345828pa

CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 5010050001

BANCOS UTILIZADOS				DESONERADO	LEGENDA:									
SINAPI - 05/2022 - Pará SBC - 05/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará					SERVIÇOS ADITADOS BDI 29% SERVIÇOS SUPRIMIDOS SERVIÇOS NOVOS									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANT.				VALOR						
				UNID.	INICIAL	ADITADO	SUPRIMIDA	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	PLANILHA INICIAL	INICIAL	ADITADO	SUPRIMIDO	QUANT. TOTAL	VALOR TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	COMP PMJA 02	Próprio	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,25			667,03	4.168,93	R\$ 4.168,93	R\$ -	R\$ -	6,25	R\$ 4.168,93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
2.1	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	10			634,96	6.349,60	R\$ 6.349,60	R\$ -	R\$ -	10	R\$ 6.349,60
2.2	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz e força	PT	45			120,44	5.419,80	R\$ 5.419,80	R\$ -	R\$ -	45	R\$ 5.419,80
2.3	230262	SEDOP	Ponto p/ ar condicionado (tubul., cj. airstop e fiação)	PT	4			632,87	2.531,48	R\$ 2.531,48	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 2.531,48
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA														
3.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6			13,57	81,42	R\$ 81,42	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 81,42
3.2	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1			1.599,34	1.599,34	R\$ 1.599,34	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.599,34
3.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1			1.410,21	1.410,21	R\$ 1.410,21	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.410,21

3.4	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1		927,61	927,61	R\$	927,61	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 927,61
3.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8		415,47	3.323,76	R\$	3.323,76	R\$ -	R\$ -	8	R\$ 3.323,76
3.7	052006	SBC	REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	2		243,21	486,42	R\$	486,42	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 486,42
3.8	052021	SBC	PONTO AGUA VASO SANITARIO C/VALVULA DESCARGA 1.1/2" TUBO PVC	UN	2		1.545,76	3.091,52	R\$	3.091,52	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 3.091,52
3.9	052760	SBC	PONTO DE AGUA FRIA TUBO PVC SOLDAVEL PARA PIAS e Jardim	UN	6		121,46	728,76	R\$	728,76	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 728,76
3.10	190714	SBC	LAVATORIO COM COLUNA SABATINI BRANCO 42x53x44cm ICASA	UN	4		1.258,54	5.034,16	R\$	5.034,16	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 5.034,16
3.11	190375	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	4		771,85	3.087,40	R\$	3.087,40	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 3.087,40
3.12	052416	SBC	AGUA FRIA-TUBOS SOLDAVEIS PVC 20mm	M	2		13,82	27,64	R\$	27,64	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 27,64
3.13	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	4		748,47	2.993,88	R\$	2.993,88	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 2.993,88
5			COBERTURA E FORRO											
5.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	213		3,81	811,53	R\$	811,53	R\$ -	R\$ -	213	R\$ 811,53
5.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	213		1,87	398,31	R\$	398,31	R\$ -	R\$ -	213	R\$ 398,31
5.3	COMP PMJA 43	Próprio	Forro em lambri de PVC	m²	219,4		92,32	20.255,00	R\$	20.255,00	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 20.255,00
5.4	COMP PMJA 16	Próprio	Cobertura - telha de fibrocimento e=4mm	m²	219,4		192,71	42.280,57	R\$	42.280,57	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 42.280,57
6			PAVIMENTAÇÃO											
6.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	105		9,89	1.038,45	R\$	1.038,45	R\$ -	R\$ -	105	R\$ 1.038,45
6.3	COMP PMJA 40	Próprio	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m²	219,4		114,97	25.224,41	R\$	25.224,41	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 24.224,41
6.3	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	219,4		46,62	10.228,42	R\$	10.228,42	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 10.228,42
6.6	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	229,23		148,86	34.123,17	R\$	34.123,17	R\$ -	R\$ -	229,23	R\$ 34.123,17
7			ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
7.1	COMP PMJ 01	Próprio	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	86,5		66,98	5.793,77	R\$	5.793,77	R\$ -	R\$ -	86,5	R\$ 5.793,77
7.2	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	37,05		74,96	2.777,26	R\$	2.777,26	R\$ -	R\$ -	37,05	R\$ 2.777,26
7.3	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1,44		131,20	188,92	R\$	188,92	R\$ -	R\$ -	1,44	R\$ 188,92
8			ESQUADRIAS											
8.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS E PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3		37,90	113,70	R\$	113,70	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 113,70

8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,64			354,65	6.256,02	R\$	6.256,02	R\$	-	R\$	-	17,64	R\$	6.256,02
8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,2			304,59	670,09	R\$	670,09	R\$	-	R\$	-	2,2	R\$	670,09
8.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2			616,90	740,28	R\$	740,28	R\$	-	R\$	-	1,2	R\$	740,28
8.5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM VIDRO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2			1.035,70	2.071,40	R\$	2.071,40	R\$	-	R\$	-	2	R\$	2.071,40
8.6	COMP PMJA 20.01	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2			737,49	1.474,98	R\$	1.474,98	R\$	-	R\$	-	2	R\$	1.474,98
8.7	COMP PMJA 18.2	Próprio	Porta em madeira de lei para verniz, lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, duas folhas, (LEVE OU MÉDIA), 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6			2.006,71	12.040,26	R\$	12.040,26	R\$	-	R\$	-	6	R\$	12.040,26
8.8	102183	SINAPI	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2			3.280,30	6.560,60	R\$	6.560,60	R\$	-	R\$	-	2	R\$	6.560,60
9			PINTURA GERAL															
9.1	COMP PMJA 48	Próprio	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica semi-brilho	m²	754,28			84,22	63.525,46	R\$	63.525,46	R\$	-	R\$	-	754,28	R\$	63.525,46
9.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	177,56			25,47	4.522,45	R\$	4.522,45	R\$	-	R\$	-	177,56	R\$	4.522,45
10			ITENS DIVERSOS															
10.1	17	Próprio	BARRA TRÊS ALTURAS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		1	6.586,26	6.586,26	R\$	6.586,26	R\$	-	R\$	6.586,26	0	R\$	-
10.1	071	Próprio	ELIPTICO MECÂNICO DUPLO ACADEMIA AR LIVRE	UN	1		1	4.298,28	4.298,28	R\$	4.298,28	R\$	-	R\$	4.298,28	0	R\$	-
10.1	070	Próprio	PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR - ACADEMIA AR LIVRE	UN	1		1	5.289,00	5.289,00	R\$	5.289,00	R\$	-	R\$	5.289,00	0	R\$	-
10.1	076	Próprio	TWISTER DUPLO - ACADEMIA AR LIVRE	UN	1		1	3.741,00	3.741,00	R\$	3.741,00	R\$	-	R\$	3.741,00	0	R\$	-

10.1	103314	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	15,6	15,6	280,66	4.378,29	R\$ 4.378,29	R\$ -	R\$ 4.378,29	0	R\$ -
10.1	250312	SEDOP	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	10,5	10,5	425,42	4.466,91	R\$ 4.466,91	R\$ -	R\$ 4.466,91	0	R\$ -
10.1	201067	SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	106,75	106,75	105,14	11.223,69	R\$ 11.223,69	R\$ -	R\$ 11.223,69	0	R\$ -
10.2	074	Próprio	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLA ACADEMIA AR LIVRE	UN	1	1	2.457,07	2.457,07	R\$ 2.457,07	R\$ -	R\$ 2.457,07	0	R\$ -
11			LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA										
11.1	COMP PMJA 82	Próprio	Limpeza geral e entrega da obra	m²	219,4		8,79	1.928,52	R\$ 1.928,52	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 1.928,52
TOTAL GERAL							326.726,00	R\$ 326.726,0	R\$ -	R\$ 42.440,50			R\$ 284.285,50

RESUMO DO CONVÊNIO		
VALOR DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS	R\$ -	0,00%
VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$ 42.440,50	12,99%
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 326.726,00	
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$ 284.285,50	

GRAZIELLA ESCOCIO
ENGENHEIRA CIVIL CREA N.º 1519345828pa
Fiscal Técnico